

## 高处作业培训（复审）复习资料

### 一 判断题（对的打“√”错的打“×”）

- （ ）道德是社会为了调整人们之间以及每个人和社会之间的关系所提倡的行为规范的总和。
- （ ）事故的偶然性是说事故在一定条件下可能发生，也可能不发生，是个随机事件。
- （ ）事故虽然具有偶然性，但也有其必然性。可以通过一定方法手段从偶然性中找出了必然性。
- （ ）如果能够掌握事故潜在性的某些规律，就可以消灭事故。
- （ ）在灾害的预防原则中，以安全为目的，采取提高安全系数、增加安全余量等措施，称为“坚固原则”。
- （ ）在控制受害程度的原则中，在危险和有害因素的作用范围内设置障碍，以保证对人体的防护，称为“以距离防护的原则”。
- （ ）安全生产责任制是各个企业最基本的安全管理制度。
- （ ）高处作业人员有权拒绝违章生产指令，并可越级报告。
- （ ）对于违反施工程序、操作规程、有关安全生产规章，追求产值、进度的生产指挥者的指挥，高处作业人员可以反抗。
- （ ）一般脚手架的均布载荷不超过 27Mpa，在脚手架上堆砖，只允许单行侧摆三层。
- （ ）用于装修工程架的载荷为 25MPa，其他架子（如桥梁、吊篮等）必须按经验确定。
- （ ）在城镇电信作业施工及道路施工维护作业时，应设立明显的安全警示标志，必要时设立防护栏和专人职守。
- （ ）电信线路施工跨越十字路口和直行道路中央处，都应按规定设置警示标志，安全警示标志为：白天插黄旗，晚上点黄灯。
- （ ）电信作业人员在登杆时，作业人员的头部禁止超过杆顶。
- （ ）机械设备的的气压、液压传动机构，应设有控制气体、液体外流的装置。
- （ ）有电器的机械设备都应有良好的接地（或接零），以防止触电，同时注意防静电。
- （ ）使用起重机械时，其安全装置要保持齐全、灵敏、可靠。
- （ ）机械加工操作人员严禁戴手套操作。
- （ ）机械加工操作人员，为安全不致伤手，应戴手套操作。
- （ ）安装管道必须有已完成结构或操作平台为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。
- （ ）在建筑施工中，支设高度在 2m 以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。
- （ ）在建筑施工中，绑扎钢筋和安装钢筋骨架必须搭设必要的脚手架和马道。
- （ ）在建筑施工中，绑扎支柱或墙体钢筋，为了方便，必要时可以站在钢筋骨架上。
- （ ）在建筑施工中，在高空或深坑绑扎或安装钢筋骨架，必须搭设脚手架和马道。
- （ ）安装和油漆门、窗及安装玻璃，严禁操作人员站在凳子上或阳台栏板上操作。
- （ ）高处外墙安装的门、窗，当无脚手架时，应张挂安全网。
- （ ）高处外墙安装的门、窗，无外脚手架，应张挂安全带。
- （ ）拆除建筑物时，采取推倒的办法效率高，速度快。
- （ ）在施工现场，借助于登高工具或登高设施，在攀登条件下进行的高处作业，称悬空作业。
- （ ）使用一字梯时，梯脚部应有防滑措施，梯子的上端应有固定措施。梯子角度不能过大，以 60° 为宜。

### 二 单项选择题（在括弧内填上所选项代码，每题 1 分）

- （ ）社会主义职业道德是以共产主义道德为旗帜的，它继承了人类历史上一切职业道德的精华，是\_\_\_\_\_的职业道德。  
A.最好； B.最美； C.最崇高； D.最先进最高尚。
- （ ）树立主人翁的劳动态度，要求每个职工忠于职守，以对国家、对集体、对人民极端负责的精神，忠实地履行本岗位的\_\_\_\_\_。

- A.生产任务； B.质量指标； C.安全职责； D.安全生产。
- 3、（ ）一般事故的特性有因果性、偶然性和\_\_\_\_\_。  
A.突发性； B.多样性； C.临时性； D.潜在性。
- 4、（ ）楼梯井口边应设置\_\_\_\_\_米高防护栏杆和 30 厘米高踢脚杆。  
A. 1.1； B. 1.2； C. 1.3； D. 1.4。
- 5、（ ）电梯井口设置\_\_\_\_\_米高防护栅门，其中底部 18 厘米为踢脚板。  
A. 1~1.2； B. 1.2~1.4； C. 1.2~1.5； D. 1.3~1.6。
- 6、（ ）金属脚手架与 10KV 以上高压输电线路的水平距离必须保持\_\_\_\_\_米以上，或者搭设隔离防护措施。  
A. 3； B. 4； C. 5； D. 6。
- 7、（ ）电信线路作业事故按发生的形式，可分为人身伤害事故、道路交通事故和\_\_\_事故等。  
A.电杆倒塌； B.楼房倒塌； C.电铁倒塌； D.设备损毁。
- 8、（ ）电信作业人身伤害事故可分为：高坠、触电和\_\_\_\_\_。  
A.物体打击； B.手伤； C.脚伤； D.腰伤。
- 9、（ ）电信线路施工跨越十字路口和直行道路中央处所设置警示标志为：白天插\_\_，晚上点红灯。  
A.黄旗； B.红旗； C.绿旗； D.蓝旗。
- 10、（ ）电信作业人员在高压线下方或附近进行作业时，作业人员的身体距高压线 1KV~35KV 的最小间距应保持\_\_\_\_\_米。  
A. 3； B. 4； C. 5； D. 6。
- 11、（ ）电信业工人在带有金属顶棚的建筑物上作业前，应带好绝缘手套，穿绝缘鞋，并对顶棚进行验电，\_\_\_\_\_。  
A.并做好防屏蔽； B.并做好隔离； C.并做好防护措施； D.接好地线。
- 12、（ ）为防止运行中的机械设备或零部件超过极限位置，应配置可靠的\_\_\_\_\_。  
A.定位装置； B.限位装置； C.保险装置； D.刹车装置。
- 13、（ ）起重机械、牵引机械和重要辅助工具要标明\_\_\_\_\_，以避免超载。  
A.最大负荷量； B.承载重量； C.受力大小； D.起重量。
- 14、（ ）在建筑施工中，支设处于悬挑状态的模板，应有\_\_\_\_\_。  
A.固定点； B.稳固立足点； C.站立平台； D.脚扣固定点。
- 15、（ ）在建筑施工中，支设凌空构筑物有模板，应搭设\_\_\_\_\_。  
A.固定平台； B.作业平台； C.支架； D.脚手架。

答案

### 一、判断题

- 1、√ 2、√ 3、√ 4、× 5、√ 6、× 7、√ 8、√ 9、× 10、√ 11、× 12、√  
13、× 14、√ 15、× 16、√ 17、√ 18、√ 19、× 20、√ 21、× 22、√ 23、× 24、√  
25、√ 26、√ 27、× 28、√ 29、× 30、×

### 二、单选题

- 1、D 2、C 3、D 4、B 5、C 6、C 7、D 8、A 9、B 10、B 11、D  
12、B 13、A 14、B 15、C